



Provinciaal Bestuur van Zeeland

Provinciale Griffie, Abdij 6. Tel. 0 1180 - 2746 (3 lijnen)

GEMEENTE AARDENBURG
INGEKOMEN

dd. - 9 FEB. 1965

AAN: de heer Burgemeester

van

A A R D E N B U R G.

Bericht op schrijven van:

9 oktober 1964,
no. v/B/D.

Ons kenmerk:

Afd. 2
No. 2510

Middelburg, 4 februari 1965.
Verzonden:

8 feb. 1965

Onderwerp:

Vernieuwing c.q. herplaatsing rijks-
grenspalen op de grens tussen Neder-
land en België (grensscheiding Aarden-
~~Burg~~ burg-St. Laureins-Maldegem-
Middelburg).

Naar aanleiding van het gestelde aan het slot van Uw ter zijde
vermeld schrijven werd dezerzijds omtrent de onderwerpelijke aan-
gelegenheid het gevoelen gevraagd van de heer Gouverneur van de
provincie Oost-Vlaanderen (Be).

Blijkens het van deze onder dagtekening van 28 januari 1965
ontvangen antwoord, wordt door de Minister van Buitenlandse Zaken
en Buitenlandse Handel van België akkoord gegaan met de besluiten
van de commissie, welke tot doel hebben de kostenramingen van de
ter zake uit te voeren werken in aanzienlijke mate te verminderen,
hetgeen vanwege de Gouverneur voornoemd i.v.m. het vragen van
prijsoffertes werd medegedeeld aan de heer Van der Schelden.

Gelet op het ter zake door de Gouverneur van Oost-Vlaanderen
ingenomen standpunt, deel ik U mede, dat ook dezerzijds met de
zienswijze van de commissie kan worden ingestemd, zodat deze zich
bij verdere besprekingen hierop kan baseren.

Ik verzoek U, de overige leden van de Nederlandse delegatie met
het vorenstaande in kennis te stellen.

Ten einde de heer Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen te
Terneuzen, die daarvan uiteraard op de hoogte dient te zijn, hier-
mede in kennis te kunnen stellen, verzoek ik U, zodra het door
de commissie gedachte nieuwe model grenspaal definitief vaststaat
en de plaatsing daarvan aanstaande is, mij daarvan tijdig mede-
deling te doen.

DE COMMISSARIS DER KONINGIN IN ZEELAND WND.,



TH. VAN HOORICKX & ZOON

MACH. WAGENMAKERIJ, TIMMERIJ EN AANNEMERSBEDRIJF
HANDELSREGISTER 3768, POSTREKENING 492623, TELEF. AARDENBURG 112

Aardenburg-Heille, 20-2-1965

19

Aan de Commissie Grensherziening,
p.a. Den Edelachtb. Heer Burgemeester
van Aardenburg.

Edelachtbare Heer,

Hiermede verklaart ondergetekende zich bereid
tot het leveren en plaatsen van 36 st. grenspalen model 11

14 st. ,, ,, 111

3 st. ,, ,, 1V

alsmede het verplaatsen van 7 st. ijzeren grenspalen, alsook
het uitvoeren van andere werkzaamheden aan inritten, afschei-
dingen enz. zoals is vastgelegd bij bezichtiging ter plaatse.

De te leveren 53 st. palen worden gemaakt volgens
de samenstelling, mij verstrkt, als volgt:

Per m³ geton:

400 kg. cement P.N.

670 liter hardsteenslag 8-16

170 ,, ,, 2-4

300 ,, split.

130 ,, fijn zand.

Lichte bewapening.

Als de palen uit de vorm komen worden ze ingewassen en fijn
opgeschuurd, zodat ze glad en strak zijn en uiterlijk op
hardstenen palen lijken.

Het is de bedoeling om eerst een proefpaal te
maken, zodat de betreffende paal eerst bezichtigd kan worden,
alvorens de andere te maken.

De prijs voor boven omschreven levering en
werkzaamheden bedraagt: f 8668.--

Zegge: achtduizend zeshonderd achtenzestig gulden.

Hopende Uw Edelachtb. hiermede van dienst
te kunnen zijn,
teken ik, Hoogachtend,

GEMEENTE



AARDENBURG

Aannemingsovereenkomst

De ondergetekenden:

M.G.M. van Berckel, burgemeester van de gemeente Aardenburg en wonende aldaar, handelende ter uitvoering van het besluit van de "Commissie vernieuwing c.q. herplaatsing rijks-grenspalen op de grens tussen Nederland en België" d.d. 12 april 1965, hierna te noemen: "aannesteder" ter ene zijde,

en:

Firma Th. van Hoorickx & Zoon, aannemer, wonende te Sluis, Heille nr. H 47, hierna te noemen "aannemer", ter andere zijde, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
het leveren, transporteren en plaatsen c.q. verplaatsen van grenspalen op de Belgisch-Nederlandse grens een en ander, overeenkomstig het hierbij gaande door de aannemer onder-tekende inschrijvingsbiljet d.d. 18 maart 1965 met aange-hechte bestek en voorwaarden voor de aannemingssom van f 8668,--.

Aldus getekend en opgemaakt in tweevoud
te Aardenburg op maart 1965.

De burgemeester van Aardenburg,

van Berckel.

De aannemer,



Bestek en Voorwaarden

voor de leveringen, transporten en werken beschreven in de prijsaanvraag voor het plaatsen en verplaatsen van grenspalen op de Belgisch-Nederlandse grens.

Opdrachtgever(s): "Commissie Vernieuwing c.q. herplaatsing rijksgrenspalen op de grens tussen Nederland en België".

Aanbesteding: zal nader worden bekend gemaakt.

Inschrijving: dient te geschieden op één der bij het bestek gevoegde inschrijvingsbiljetten.

1. Het leveren op de plaatsen aangeduid op bijgaande overzichtelijke plans, van 36 palen vervaardigd in beton overeenkomstig het model II op bijgaande schets; het beton moet samengesteld zijn overeenkomstig het voorgeschreven type L van aflevering IV; de samenstelling ervan is als volgt:

voor een kubieke meter: 400 kg cement PN (witte kleur)
670 liter steenslag van hardsteen 8/16
170 liter steenslag van hardsteen 2/4
300 liter split 0/2
130 liter fijn wit zand
een lichte bewapening

2. Het leveren op de plaatsen aangeduid op bijgaande overzichtelijke plans, van 14 palen vervaardigd in beton overeenkomstig het model III op bijgaande schets; het beton moet samengesteld zijn zoals voorgeschreven voor palen van model II onder nr. 1 hiervoor.
3. Het leveren op de plaatsen aangeduid op bijgaande overzichtelijke plans, van 3 palen vervaardigd in beton overeenkomstig het model IV op bijgaande schets; het beton moet eveneens samengesteld zijn zoals voorgeschreven voor palen model II onder nr. 1 hiervoor.
4. Het leveren op de plaatsen aangeduid op bijgaande overzichtelijke plans, van het nodige beton voor het vervaardigen van 7 voetstukken bestemd voor de te verplaatsen palen van model I; het beton voor deze voetstukken moet samengesteld zijn overeenkomstig het voorgeschreven type H van aflevering IV; de samenstelling ervan is als volgt: voor een kubieke meter:
250 kg cement
800 liter steenslag van hardsteen 8/16 of 8/22
400 liter middelgrof zand
375 liter grof zand
75 liter fijn zand.

5. Het aanbrengen van 7 voetstukken voor de te verplaatsen palen van model I, overeenkomstig de aanduidingen van bijgaande schets en bij middel van de grondstoffen waarvan sprake onder nr. 4 hiervoor; de bodem der putten dient behoorlijk aangedamd alvorens bedoeld voetstuk wordt aangebracht; het beton dient eveneens behoorlijk aangedamd.



6. Het verplaatsen van 7 ijzeren grenspalen van model I; deze palen moeten worden losgemaakt uit een voetstuk in baksteenmetselwerk dat onder oogpunt van vorm en afmetingen overeenstemd met het voetstuk aangeduid op bijgaande schets voor model I, en worden verplaatst in een voetstuk zoals beschreven onder nr. 5 hiervoor op de wijze aangeduid op bijgaande schets voor model I; het gewicht dezer palen bedraagt ongeveer 372 kg en de afstand tussen de vorige en de nieuwe standplaats, schommelt tussen 0,46m en 8,03m; de putten dienen verder aangevuld bij middel van de uitgegraven aarde, en behoorlijk aangedamd; al het baksteenmetselwerk van het oude voetstuk dient verwijderd en weggebracht en de put dient behoorlijk opgevuld bij middel van de grond uitgegraven op de nieuwe standplaats.
7. Het verplaatsen van 1 arduinen grenspaal van model II; de afstand tussen de vorige en de nieuwe standplaats van deze paal bedraagt ongeveer 2 meter; deze paal dient op zijn nieuwe standplaats ingeplant overeenkomstig de aanduidingen op bijgaande schets voor model II; de ontstane put dient behoorlijk opgevuld bij middel van de grond uitgegraven op de nieuwe standplaats.
8. Het plaatsen van de 36 betonnen palen waarvan sprake onder nr. 1 hiervoor, op de wijze aangeduid op bijgaande schets voor model II.
9. Het plaatsen van de 14 palen waarvan sprake onder nr. 2 hiervoor, op de wijze aangeduid op bijgaande schets voor model III.
10. Het plaatsen van de 3 betonnen palen waarvan sprake onder nr. 3 hiervoor, op de wijze aangeduid op bijgaande schets voor model IV.
11. Op bijgaande overzichtelijke plans op schaal 1/2500 staan de punten aangeduid waar bedoelde palen dienen geplaatst; de aard en het model van de voorziene paal staat er eveneens op aangeduid.
12. De palen gemerkt met een cirkeltje in rood, kunnen niet worden geplaatst zonder de bestaande afsluitingen of hagen te beschadigen of weg te nemen; zij dienen na de voltooiing van het werk zo goed mogelijk in hun vorige toestand hersteld; de schadevergoeding die uit dien hoofde eventueel door de eigenaars, pachters of huurders, zou worden gevorderd, zal ten laste zijn van de aannemer.
13. De bodem van de standplaats of de nieuwe standplaats van de palen waarvan sprake onder nrs. 7, 8, 9 en 10 hiervoor, dient behoorlijk aangedamd alvorens de paal erop wordt geplaatst; de uitgegraven aarde waarmee de putten vervolgens dienen aangevuld moet eveneens behoorlijk worden aangedamd; de gebeurlijk overtollige aarde moet worden weggebracht.
14. De palen dienen vertikaal geplaatst en zodanig dat hun middelpunt samenvalt met het middelpunt van een vooraf geplaatste houten piket ondergetekende of zijn afgevaardigde, zal bij de verrichtingen aanwezig zijn, om alle nuttige aanwijzingen te geven voor een nauwkeurige plaatsbepaling.
15. De werken bij de huidige aanneming bedoeld, moeten volledig uitgevoerd worden in de maand september van het jaar 1965; de aannemer zal minstens drie maand vooraf, per brief, in kennis worden gesteld van de goedkeuring van zijn inschrijving.
16. Alle nadere inlichtingen en verduidelijkingen kunnen worden bekomen bij de desbetreffende commissie.
17. De uitvoering van de overeenkomst die het voorwerp van onderhavige aanneming uitmaakt, staat onder het toezicht van ondergetekende.
18. Tenminste achtenveertig uren vóór de dag waarop de werken zullen worden ondernomen, moet ondergetekende worden ingelicht van de juiste dag, uur en plaats waarop de werken zullen worden aangevangen, dit ten einde de juiste plaats te kunnen aanwijzen waar elke paal dient geplaatst en toezicht te kunnen uitoefenen op de leveringen en de uitvoering der werken.

Inschrijvingsbiljet

Ondergetekende: *Th. v. Hoorickx & Zn* wonende te *Aardenburg*,
straat *Heille* nr *447*, verbindt zich aan te nemen het
navolgende werk waaronder het leveren, transport, arbeids-
krachten en alle andere noodzakelijke middelen voor het
leveren van 36 grenspalen van model II, van 14 grenspalen
van model III, van 3 grenspalen van model IV, van het no-
dige beton voor het vervaardigen van 7 voetstukken bestemd
voor grenspalen van model I, voor het verplaatsen van 7
metalen grenspalen in bedoelde voetstukken, voor het ver-
plaatsen van 1 arduinen grenspaal van model II, voor het
plaatsen van 36 grenspalen van model II, van 14 grenspalen
van model III, en 3 grenspalen van model IV, zoals be-
schreven overeenkomstig de bijgaande bestek en voorwaarden
voor de totale som van: *ƒ 8668.-*
Ten einde zijn eigen veiligheid, deze van zijn aangestelden
en van derden te verzekeren en ook ten einde geen hinder
of belemmering te berokken aan het wegverkeer, verbindt on-
dergetekende er zich toe alle nuttige maatregelen en voor-
zorgen te nemen, vereist door de aard van de aanneming; hij
neemt ook om het even welke verantwoordelijkheid op zich
bij ongevallen veroorzaakt door het feit van de uitvoering
van de aanneming welke ook de aard weze van deze ongeval-
len, of het nu zijn eigen persoon, zijn aangestelden of der-
den betreft.

Heille, *10 Maart* 1965.
gen. Sluis

De Inschrijver.



GEMEENTE AARDENBURG

Telefoon No. 6



Postrek. 76843

Bericht op brief van:

AARDENBURG, den 25 maart 1965 No. vB/E

Betreffende: Vernieuwing c.q. herplaatsing
rijks grenspalen op de grens tussen Neder-
land en België.

Aan
de heer Commissaris der Koningin
in de provincie Zeeland
te

Bijlage: 1

M I D D E L B U R G.

Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 4 februari 1965, no. 2510, Afd. 2, met betrekking tot het hierboven genoemde onderwerp moge ik u het volgende mededelen.

1e. De Belgisch-Nederlandse commissie heeft met algemene stemmen besloten tot plaatsing van grenspalen in beton-uitvoering van een samenstelling, zoals u bij dezerzijds schrijven van 9 oktober 1964, no. vB/D is uiteengezet; als volgt te specificeren:

- 36 stuks grenspalen model II, beton;
- 14 stuks grenspalen model III, beton, met een kruisvormige inkeping, diagonaals gewijs;
- 3 stuks grenspalen model IV, model III, gehalveerd in lengte loodrecht op een der zijvlakken.

2e. Van Belgische zijde is een openbare inschrijving voor dit werk gehouden, waarop slechts één reflectant zich heeft gemeld voor een aannemingsbedrag van 163.500 frs. Dezerzijds is op ons verzoek door de aannemer Th. van Hoorickx & Zoon te Heille (gemeente Sluis) ingeschreven voor f 8668,--. Daar voor uitvoering van dit specifieke werk zeer weinig belangstelling bestaat en de prijsopgave van van Hoorickx acceptabel wordt geacht heeft de commissie besloten de heer van Hoorickx dit werk te gunnen overeenkomstig de hierbij gaande bestek en voorwaarden.

Evenals aan uw ambtgenoot van Oost-Vlaanderen van Belgische zijde zal worden gevraagd, moge ik u verzoeken in te stemmen met genoemd besluit der commissie. Voorts zou ik gaarne door u worden geïnformeerd omtrent de betaling aan de aannemer van dit werk, welke kosten voor de helft voor Nederlandse rekening komen.

DE BURGEMEESTER VAN AARDENBURG,

1



Provinciaal Bestuur van Zeeland

Provinciale Griffie, Abdij 6. Tel. 0 1180 - 2746 (3 lijnen)

AAN: de heer Burgemeester
van

A A R D E N B U R G

GEENTE AARDENBURG

25 MEI 1965

Bericht op schrijven van:
25 maart 1965 ,
no. vB/E.

Ons kenmerk:
Afd. 2
No. 759

Middelburg, 19 mei 1965.
Verzonden: 24 mei 1965

Onderwerp:

Vernieuwing c.q. herplaatsing rijksgrens-
palen op de grens tussen Nederland en België
(grensscheiding Aardenburg-St. Laureins-Malde-
gem-Middelburg)

In antwoord op Uw terzijde vermeld schrijven deel ik U mede, dat de Minister van Binnenlandse Zaken er mede instemt, dat de werkzaamheden, verbonden aan de vernieuwing, c.q. herplaatsing van de grenspalen onder Uw gemeente, worden opgedragen aan de firma Th. van Hoorickx & Zoon te Heille (Sluis), overeenkomstig het door U ter zake ingezonden inschrijvingsbiljet.

De kosten kunnen op de gebruikelijke wijze voor de helft ten laste van het departement van genoemde Minister worden gebracht, waartoe door deze t.z.t. een declaratie in tweevoud wordt ingewacht.

In verband hiermede verzoek ik U de aannemingssom t.z.t. door Uw gemeente aan genoemde firma op voorschot-declaratie te doen uitbetalen en mij de desbetreffende declaratie in tweevoud te doen toekomen, waarna deze ter verevening aan de Minister van Binnenlandse Zaken zal worden doorgezonden.

DE WND. COMMISSARIS DER KONINGIN IN ZEELAND,

Hoorickx

6 facturen

+ 10. zegels

FIRMA TH. VAN HOORICKX & ZOON

AARDENBURG-HEILLE

Telefoon 01177-483

AANNEMERSBEDRIJF

★
giro 492623

Boerenleenbank Aardenburg

Commissie herziening grens.

p.a. den Edelachtb. Heer Burgemeester

van

Aardenburg.

Uw ref.:

Onze ref.:

Datum:

23 sept. 1965.

Het leveren en plaatsen en verplaatsen van grenspalen op de
Belgisch-Nederlandse grens als omschreven in bestek en voorwaarden
getekend op 23 april 1965.

Voor de prijs van f 8668.--

FIRMA TH. VAN HOORICKX & ZON

AAANNEMER28EDRIJF

AAANNEBURG 4811
Telefoon 01177-483

*

Giro 492623

Commisatie herziening grens.
p.s. den Edelachtb. Heer Burgemeester

Boerenleenbank Ardenburg

van

Ardenburg.

23 sept. 1965.

Datum

Ontv. ref.:

Uw ref.

Het leveren en plaatsen en verplaatsen van grenspalen op de
Belgisch-Nederlandsche grens als omschreven in bestek en voorwaarden
getekend op 23 april 1965.

Voor de prijs van f. 8668.--

V E R K L A R I N G

= = = = =

Ondergetekende Van der Schelden, Paul, lid van de Gemengde Commissie gelast met de afpaling van de Rijksgrens tussen de Belgische gemeenten Maldegem, Middelburg en Sint Laureins en de Nederlandse gemeente Aardenburg, verklaart :

- dat hij namens voormelde Commissie toezicht heeft uitgeoefend op de leveringen en werken, uitgevoerd in opdracht van deze Commissie, door de heren Th. van Hoorickx en Zoon, wonende te Aardenburg - Heille (Nederland)
- dat deze leveringen en werken werden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van de desbetreffende prijsaanvraag van 15.1.1965.

Gent, de 9 november 1965.

Paul van der Schelden

Proces-verbaal van grensafpaling


Ondergetekenden, leden van de gemengde commissie voor de afpaling van de Nederlands-Belgische grens omschreven in artikel 134 par.1 tot en met par.5, art.135 par.1 en par.2 en art.136 par.1 tot en met par.3 van het "Procès-Verbal descriptif" opgemaakt en ondertekend op 8 augustus 1843 te Maastricht, zoals deze grens nader omschreven werd in het proces-verbaal van 23 april 1956,

verklaren:

- dat de palen model I genummerd 342,344,345,346,347,351 en 352 zijn verplaatst overeenkomstig de aanduidingen op het situatieplan, genummerd 11, als bijlage gevoegd bij het proces-verbaal van grensbepaling van 23 april 1956
- dat de hardstenen paal model II, aan de Sara Beitsweg, is verplaatst overeenkomstig de aanduidingen van het plan, genummerd 2, van voornoemde bijlage
- dat nieuwe betonnen palen model II, zijn geplaatst op de overige punten aangeduid door een open vierkantje op de plans van voornoemde bijlage, uitgezonderd:
 - in de punten aangegeven door de maten 329.28 ± 0.14 , 333.10 ± 3.40 , 335.97 ± 4.07 , 350.10 ± 2.05 op de verbindingslijn van de grenspalen nrs.342 en 343(plan nr.2), door de maten 41.24 ± 0.01 , 985.04 ± 0.21 , 990.24 ± 3.90 , 990.62 ± 0.72 , 999.64 ± 4.71 op de verbindingslijn van de palen 343 en 344(plan nr.3), door de maten 4.92 ± 6.40 , 49.82 ± 4.74 op de verbindingslijn van de palen 345 en 346(plan nr.5), en door de maten 442.81 ± 12.94 , 444.32 ± 9.07 , 454.86 ± 13.16 op de verbindingslijn van de palen 349 en 350(plan nr.8) waar betonnen palen model III zijn geplaatst
 - en in de punten aangegeven door de maten 253.45 ± 0.90 , 282.08 ± 0.65 op de verbindingslijn van de palen 342 en 343(plan nr.2) en door de maten 50.62 ± 2.47 op de verbindingslijn van de palen 345 en 346(plan nr.5) waar betonnen palen model IV zijn geplaatst
- dat de verplaatste palen van model I zijn gevat in een voetstuk van beton, aangebracht zoals is aangeduid op de afbeelding in de bijlage en samengesteld als volgt:
 - voor 1 m³ : 250 kg cement
 - 800 liter steenslag van hardsteen 8/16 of 8/22
 - 400 liter middelgrof zand
 - 375 liter grof zand
 - 75 liter fijn zand
- dat de palen van model II, III en IV zijn samengesteld als volgt:
 - voor 1m³ : 400 kg cement FN(witte kleur)
 - 670 liter steenslag van hardsteen 8/16
 - 170 liter steenslag van hardsteen 2/4
 - 300 liter split 0/2
 - 130 liter fijn wit zand
 - en een lichte bewapening
- dat de palen model I, II, III en IV overeenstemmen met de afbeeldingen in de bijlage.

Opgemaakt en ondertekend te Maldegem op 27 januari 1966, in zes oorspronkelijke exemplaren, waarvan drie voor het Nederlands en drie voor het Belgisch Bestuur bestemd zijn.

De Nederlandse delegatie:




M.G.M. van Berckel
Burgemeester van Aardenburg



ir. M. Haarsma
Hoofdlandmeter v.h. Kadaster
Bureau Rijksdriehoeksmeting
te Den Haag

De Belgische delegatie:




L. De Sutter
Burgemeester van Sint Laureins



G. De Muydt
Burgemeester van Haldegem



G. Vanpoucke
Burgemeester van Middelburg



P. Van der Schelden
Controleur, Provinciaal Hoofd
van de afdeling Oost-Vlaan-
deren van de Dienst Grote Op-
metingen Algemene Plans

Doorhaling van de letter "d"
in de naam "Muydt" goedgekeurd.

